

112 mit FMC-Sica 12 NEO

112 mit FMC-Sica 12 NEO				Breite	Dicke	Gewicht	Preis	
			Pappel			12,00	5,50	22,50
			Fichte	40,00	18,00		0,50	0,46
	Länge	Breite	Dicke	Anzahl	m²/lfd. m	Gewicht	Preis	
Deckel/Boden	430,00	410,00	12,00	4,00	0,71	3,88	15,87	
Seitenwand	516,00	410,00	12,00	4,00	0,85	4,65	19,04	
Rückwand	516,00	406,00	12,00	2,00	0,42	2,30	9,43	
Schallwand	464,00	406,00	12,00	2,00	0,38	2,07	8,48	
Shelvport	406,00	300,00	12,00	2,00	0,24	1,34	5,48	
Leisten quer	406,00	40,00	18,00	12,00	4,87	2,44	2,24	
Leisten vorne	384,00	40,00	18,00	8,00	3,07	1,54	1,41	
Leisten hinten	436,00	40,00	18,00	4,00	1,74	0,87	0,80	
Leisten oben	310,00	40,00	18,00	4,00	1,24	0,62	0,57	
Leisten unten	380,00	40,00	18,00	6,00	2,28	1,14	1,05	
					Gesamt	20,85	64,37	

	Brutto	Netto
Höhe	540,00	516,00
Breite	430,00	406,00
Tiefe	410,00	346,00
Versatz	40,00	
Shelvport	52,00	40,00
Faktoren		
ccm	1000000,00	
m²	1000000,00	
lfd. m	1000,00	
cm²	100,00	
Platten	2,59	m²
Leisten	13,21	lfd. m

	Brutto	Netto	
Gehäuse	95,20	72,49	
Shelvport	6,33	4,22	
Gesamt	88,87	66,15	
	Breite	Anzahl	cm²
Shelvport	176,00	2,00	140,80
FMC	100,00	1,00	78,54